Bilag til Odder Kommunes afgørelse om hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Dato: 20-11-2026

Projektnavn: Minivådområde ved Fallingvej

Sagsnr.: S2026-4580

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:


Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) NB alle felter skal være udfyldt, så man kan se, at der er taget konkret stilling til de anmeldte oplysninger. Skriv fx ”ikke relevant i det konkrete projekt”, ”ingen bemærkninger” el. lign.**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektområdet er i dag drænede marker i omdrift. Projektet omfatter etablering (udgravning) og drift af et åbent minivådområde. Drænoplandet er på ca. 74,46 ha. Minivådområdet tilbageholder nitrat og fosfor fra landbrugsarealet ved rensning af drænvandet gennem flere bassiner med sedimentation og denitrifikation. Efter gennemløb af minivådområdet afledes vandet via en iltningstrappe/-brønd bestående af stenudlæg og samles i den eksisterende drænledning med afløb til vandløb. Detaljeret projektbeskrivelse for anlæg og drift er vedlagt. Minivådområdet kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover bortgravning af sediment fra sedimentationsbassinet med en regelmæssig frekvens på ca. 5 år (eller efter behov). Oprenset sediment fordeles på nærliggende marker. Evt. grødeskæring i inivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning. Anlægsperiode: november 2026 til december 2028	*Ingen bemærkninger*

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) NB alle felter skal være udfyldt, så man kan se, at der er taget konkret stilling til de anmeldte oplysninger. Skriv fx "ikke relevant i det konkrete projekt", "ingen bemærkninger" el. lign.**
	Selve anlægsperioden forventes at tage 3-4 uger. Tidsforbrug og tidspunktet for udførelse afhænger af vejret	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Poul Østergaard Christensen Gyllingvej 76, 8300 Odder Tlf. 2212 0516, mail: poul@lokkegaard.dk	*Ingen bemærkninger*
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Lene Andersen, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, Tlf. 2095 6798, mail: lean@velas.dk	*Ingen bemærkninger*
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Gyllingvej 76, 8300 Odder Matr.nr. 27a Gylling By, Gylling	*Ingen bemærkninger*
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odder	*Ingen bemærkninger*

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) NB alle felter skal være udfyldt, så man kan se, at der er taget konkret stilling til de anmeldte oplysninger. Skriv fx "ikke relevant i det konkrete projekt", "ingen bemærkninger" el. lign.**
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		*Ingen bemærkninger*

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)** **NB alle felter skal være udfyldt, så man kan se, at der er taget konkret stilling til de anmeldte oplysninger. Skriv fx "ikke relevant i det konkrete projekt", "ingen bemærkninger" el. lign.**
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)		*Ingen bemærkninger*

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) NB alle felter skal være udfyldt, så man kan se, at der er taget konkret stilling til de anmeldte oplysninger. Skriv fx "ikke relevant i det konkrete projekt", "ingen bemærkninger" el. lign.**

Forholdet til reglerne	**Ja**	**Nej**		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	*Ingen bemærkninger*
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: Punkt 10f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb	*Ingen bemærkninger*

Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedsvurdering**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealet	*Ingen bemærkninger*
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2			Der etableres ikke bygninger eller befæstede arealer.	*Ingen bemærkninger*

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			*Ingen bemærkninger*
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Der er ikke behov for grundvandssænkning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2		Projektet arealet bliver 1,46 ha, minivådområdets vandspejl udgør 0,75 ha.	*Ingen bemærkninger*
Projektets bebyggede areal i m^2		Projektet inkluderer ikke bygninger eller befæstning.	*Ingen bemærkninger*
Projektets nye befæstede areal i m^2			
Projektets samlede bygningsmasse i m^3			
Projektets maksimale bygningshøjde i m			*Ingen bemærkninger*
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Der er ingen nedrivningsarbejder.	

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Jord fra udgravning af bassiner indbygges direkte i jordvolde indenfor projektområdet. Overskudsjord indarbejdes i terrænet, og indgår som jordforbedrende tiltag for markdriften. Der er ikke behov for vand i anlægsperioden. Projektet genererer ikke affald eller spildevand. Regnvand i anlægsperioden afledes på terræn (nedsivning). Anlægsarbejdet vil ligge i perioden november 2026 til december 2027. Selve anlægsarbejdet forventes at tage 3-4 uger afhængig af vejret.	*Ingen bemærkninger*

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			Bortgravning af sediment fra sedimentationsbassinet med en regelmæssig frekvens på ca. 5 år (efter behov). Bortgravningen foretages med rendekraver. Opgravet sediment fordeles på nærliggende marker. Renset drænvand fra minivådområdet udledes via iltningstrappe/-brønd gennem eksisterende drænrør til Malskær Bæk	*Ingen bemærkninger*
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Ikke relevant	*Ingen bemærkninger*
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		*Ingen bemærkninger*
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	*Ingen bemærkninger*
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	*Ingen bemærkninger*
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	*Ingen bemærkninger*

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	*Ingen bemærkninger*
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	*Ingen bemærkninger*
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	*Ingen bemærkninger*
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	*Dele af projektet kan være omfattet men p*rojektet vurderes ikke at give anledning til støjforurening, som ikke vil kunne reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Som udgangspunkt er alle midlertidige anlægsarbejder omfattet af Odder Kommunes forskrift for dette og skal overholde bestemmelserne i denne. Hvis man ikke kan overholde bestemmelserne, i forskriften kan man søge om dispensation fra nogle af dem. Her vil Odder Kommune vurdere om der kan meddeles dispensation.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Projektet vurderes ikke at give anledning til støjforurening, som ikke vil kunne reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	*Dele af projektet kan være omfattet men p*rojektet vurderes ikke at give anledning til luftforurening, som ikke vil kunne reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	Som udgangspunkt er alle midlertidige anlægsarbejder omfattet af Odder Kommunes forskrift for dette og skal overholde bestemmelserne i denne. Hvis man ikke kan overholde bestemmelserne, i forskriften kan man søge om dispensation fra nogle af dem. Her vil Odder Kommune vurdere om der kan meddeles dispensation.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Projektet vurderes ikke at give anledning til luftforurening, som ikke vil kunne reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		 x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	Anlægsperioden: Som udgangspunkt er alle midlertidige anlægsarbejder omfattet af Odder Kommunes forskrift for dette og skal overholde bestemmelserne i denne. Hvis man ikke kan overholde bestemmelserne, i forskriften kan man søge om dispensation fra nogle af dem. Her vil Odder Kommune vurdere om der kan meddeles dispensation. Driftsfasen: Projektet vurderes ikke at give anledning til støvforurening, som ikke vil kunne reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		 x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	Anlægsperioden: Som udgangspunkt er alle midlertidige anlægsarbejder omfattet af Odder Kommunes forskrift for dette og skal overholde bestemmelserne i denne. Hvis man ikke kan overholde bestemmelserne, i forskriften kan man søge om dispensation fra nogle af dem. Her vil Odder Kommune vurdere om der kan meddeles dispensation. Driftsfasen: Projektet vurderes ikke at give anledning til lugtforurening, som ikke vil kunne reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven

22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	*Ingen bemærkninger*
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		*Ingen bemærkninger*

Anmelders oplysninger				**Myndighedsvurdering**
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	(x)		Området er ikke omfattet af lokalplan	*Ingen bemærkninger*
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		(x)	Minivådområdet ligger indenfor å-beskyttelseslinje. Å-beskyttelseslinjen skal sikre åer og området omkring dem som værdifulde landskabselementer, og som levesteder for dyre- og planteliv. Indenfor beskyttelseszonen er det ikke tilladt, at opføre bebyggelse, plante skov eller foretage væsentlige terrænændringer. Det vurderes, at etablering af minivådområde ikke forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16, idet der ikke opføres bebyggelse, eller udføres væsentlige terrænændringer mv. der kan påvirke åens særlige landskabselement. Etablering af minivådområdet vil bidrage positivt til at øge områdets biodiversitet og skabe levesteder for dyre-og planteliv.	Idet projektet kræver en reguleringstilladelse efter vandløbsloven, vurderes projektet at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 1. Under forudsætning af der meddeles en gyldig reguleringstilladelse, kræver projektet ikke en dispensation for naturbeskyttelseslovens § 16.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	*Ingen bemærkninger*
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		*Der er ingen råstofområder nær projektet.*

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Projektet ligger indenfor kystnærhedszonen. Da projektet omfatter aktiviteter i lavtliggende områder (ikke bebyggelse), vil det være af helt underordnet betydning for oplevelsen af kystlandskabet.	*Ingen bemærkninger*
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Definition af skov fremgår af skovloven.	Ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	*Ingen bemærkninger*
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 15 m vest for minivådområdet: §3-vandløb Ca. 620 m vest for minivådområde: §3-sø	Projektet vurderes overordnet at medføre en positiv virkning på vandløbet, idet projektet forventes at reducere udvaskning af næringsstoffer. Søen, som ligger 620 m vest for projektområdet vurderes ikke at blive påvirket, pga. afstanden og at søen er placeret på modsatte side af vandløbet ift. projektet. Der skal fortages en § 3-vurdering hvori der tages stilling til krav om dispensation.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Ifølge informationer på Danmarks Miljøportal er der ikke registreret fund af beskyttede arter indenfor en radius på ca. 1 km af projektområdet.	*Der er registreret Odder i vandløbet Malskær Bæk ca. 1,7 km nedstrøms fra projektområdet.* *Der er ikke andre konkrete registreringer af Bilag IV-arter indenfor eller i nærheden af projektområdet. Med udgangspunkt i "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" er der sandsynlighed for at træffe markfirben, stor vandsalamander spidssnudet frø og en række flagermus i Odder Kommune. Derudover er odderen registreret ved flere vandløb i kommunen.*

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1 km mod syd ligger Gylling Kirke-fredning	*Ingen bemærkninger*
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 2,1 km mod øst ligger Natura 2000 Habitatområde nr. 52: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave	Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave har følgende naturtyper og fuglearter som udpegningsgrundlag: - Strandeng - Tidvis våd eng - Elle- og askeskov - Ege-blandskov - Skarv - Klyde - Splitterne - Havterne - Dværgterne - Spættet sæl Projektet vurderes at påvirke habitatområdet positivt med forventningen om at vådområdet vil reducere udledningen af næringsstoffer.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Vandet der kommer igennem minivådområdet, vil få et lavere indhold af nitrat og partikelbundet fosfor. Projektet vil ikke forringe nuværende afvandingsforhold for de opstrøms-liggende matrikler. Afvandingsforholdene fra oplandet er uændrede, og den årlige afstrømning fra minivådområdet til recipienten er også uændret. Der er ikke risiko for tilbagestuvning i systemet, fordi minivådområdet etableres med frit indløb og udløb, samt et nødoverløb, og at dimensioneringen på drænudløbet er mindst lige så stort som drænindløbet. Sandtransport fra oplandets drænsystem til recipient reduceres i forhold til nuværende forhold fordi der etableres sedimentationsbassin.	Grundvand: Projektet vurderes ikke at kunne påvirke grundvandsressourcen. Idet projektet ikke ændrer på afvandingsforhold i en grad som kan forventes at påvirke nedstrøms beliggende ejendomme negativt og at der ikke ændres på oplandet, vurderes påvirkningerne af Natura-2000 området at være overvejende positive.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Projektet ligger i område med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Der er ingen kortlagte arealer nær projektet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	(x)		Minivådområdet vil fungere som et midlertidigt forsinkelsesbassin	Projektet er i område udpeget i kommuneplanen med risiko for oversvømmelse. Da projektet er et minivådområde, altså et projekt som normalt er fyldt med vand, vurderes oversvømmelse ikke at være en udfordring for projektet. Der kan potentielt være en miljøudfordring ift. fosfor udvaskning, hvis sedimentationsbassinet får høj gennemstrømning, men risikoen herfor vurderes til at være lav, da de andre bassiner kan opsamle sedimentet.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Områderne kan ses her: https://oversvommelse.kyst.dk/risikoomraader-tredje-planperiode	I Odder Kommune er ikke udpeget risikoområder for oversvømmelse i henhold til Oversvømmelsesloven (LBK nr. 72 af 18.januar 2024)

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		Projektet ønskes placeret i område hvor der bliver udført forundersøgelse af kvælstofvådområde. Afhængigt af vådområdets udformning vil der være kumulative effekter ift. fjernelse af kvælstof udledninger til vandløbet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		*Ingen bemærkninger*
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der placeres en iltningstrappe/-brønd efter minivådområdet for at sikre at vandet er godt iltet inden udløb til recipient.	Iltning af vandet vurderes at reducere risikoen for udledning af iltfattigt vand til Malskær Bæk. En udledning af iltfattigt vand vil være i strid med § 3-beskyttelsen af vandløbet.
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger	Dato 3.november 2026	Underskrift Bygherre/Anmelder Lene Andersen, Velas	

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under-søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		*Projektet vurderes ikke at have et omfang, som påvirker miljøet væsentligt, idet størrelsen af projektet ikke er særligt omfattende.*

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		*Der kræves ingen ændringer som følge af projektet*
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Der forventes ikke brug af naturressourcer eller særlige jordarealer
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Projektet kan have formindskende effekt på lokal oversvømmelse
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		*Projektet vil ikke have indflydelse på menneskers sundhed*
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Projektet udleder ikke drivhusgasser
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		*Projektet er ikke i Vadehavsområdet*
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		*Der er ingen planer om reservater eller naturparker*
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		*Der forventes ingen væsentlig negativ påvirkning af sårbare vandområder, som følge af projektet. Projektet forventes at reducere udledningen af næringsstoffer med positive følgevirkninger.*

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Der forekommer så vidt vides indenfor anlægsområdet ikke naturtyper, som vil være beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3, men der er registreret beskyttet vandløb i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 umiddelbart op til anlægsområdet. En væsentlig ændret påvirkning af §3-områder vurderes ikke sandsynlig, idet projektet forventes at medføre en reduceret tilførsel af næringsstoffer, som kun vil være gavnligt for vandløbets økologi. Forholdet skal dog vurderes særskilt ved en egentlig §3 vurdering. Hverken anlæg eller drift vurderes at kunne medføre en negativ påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder. En væsentlig ændret påvirkning af habitatområdet vurderes ikke sandsynlig, idet projektet forventes at medføre en reduceret tilførsel af næringsstoffer, som kun vil være gavnligt for vandløbets økologi. Det vurderes derfor samlet set, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering efter habitatreglerne.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		*Projektområdet er dyrket agerjord og forventes ikke at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV, idet dyrket agerjord ikke understøtter bilag IV arters behov til levesteder.*
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		*Projektområdet er dyrket agerjord og forventes ikke at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV, idet dyrket agerjord ikke understøtter bilag IV arters behov til levesteder.*
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Idet projektet forventes at medføre en reduceret tilførsel af næringsstoffer vil ændringen ikke medføre overskridelser af kvalitetskrav i vandområdet og eller slutrecipienten. *Ingen bemærkninger*
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning					*Området er ikke særligt sårbar overfor projektets miljøpåvirkning.*
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		*Projektet er ikke i tæt befolket område*
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.					*Odder Kommune konstaterer projektområdet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen og indenfor område med værdifuldt landbrugsjord.*

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)				*Omfanget er lokalt*
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter				*Projektet har en lokal påvirkning. Det vil have en rensende effekt for det drænvand der udledes til farvand, men det er ubetydeligt i international sammenhæng*
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet				Projektet vil have en positiv påvirkning på vandmiljøet i Malskær bæk og Horsens indre fjord. Der tilledes dog væsentlige mængder af næringsstoffer til begge, så projektet vurderes til at have en lille til mellem grad af påvirkning. Kompleksiteten af påvirkningen er mellem, da næringsstofferne, og reduktion af disse, giver videre påvirkninger på andre kemiske og biologiske processer.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet				*Varighed: Påvirkningen vil være permanent, forudsat at minivådområdets sandfang bliver oprenset regelmæssigt.* *Hyppighed: påvirkningen er konstant* *Reversibilitet: Projektet er fuldt reversibelt, ved at fjerne anlægget, eller omlægge drænvandet der føres til anlægget udenom minivådområdet.*

Myndighedens konklusion		
	Ja	**Nej**

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:			Projektet vil samlet set forbedre vandmiljøet i Malskær bæk og Horsens indre fjord. Sammenlignet med de samlede tilførsler af næringsstoffer, hvor projektet er med til at reducere disse, er projektets effekt ikke i en størrelsesorden der giver anledning til miljøvurdering. Projektet kan anlægges relativt hurtigt, og vil derefter fungere passivt. Odder Kommune vurderer på baggrund af den udførte miljø-screening, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er der ikke krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).